

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2017

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium Janka Jesenského
Sídlo: Radlinského 665/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca: RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 4809
IČO: 17050227
DIČ: 2021054673

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky (ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KUDOS, s.r.o.
Sídlo: Poľná č. 130, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Adresa: Poľná č. 130, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Štatutárny zástupca: Peter KÚDELA
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Partizánske
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1566 3155
IČO : 46 545 174
DIČ : 2023461627
IČ DPH :
Reg. č. z Obchodného registra : Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 25791/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Peter KÚDELA
Tel.: 0903 453 027
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe zápisu z kontrolného dňa konaného 24.08.2017 a telefonického rozhovoru medzi zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa zo dňa 30.08.2017 tento dodatok k zmluve o dielo č. 08/2017.

Článok II

Predĺženie času plnenia

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na základe skutočností uvedených v zápise z kontrolného dňa konaného 24.08.2017 v mieste plnenia zmluvy na predĺžení času plnenia zmluvy nasledovne:

Zápis z kontrolného dňa konaného 24.08.2017
Gymnázium Janka Jesenského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Predmet: kontrola realizácie diela „Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne“ a „Rekonštrukcia plotu na parkovisku v areáli školy“ podľa zmluvy o dielo 08/2017

Prítomní: za zhotoviteľa Peter Kúdela – stavbyvedúci
za objednávateľa Ing. Rastislav Šepták – technický dozor; PaedDr. Dušan Zajac, Ing. Igor Marko – zástupcovia riaditeľky školy

Dôvod kontrolného dňa:

Vplyvom prudkých dažďov v dňoch 11.-20.08.2017 sa dvakrát po sebe zopakovala nasledovná situácia. Zhotoviteľ realizoval stavebné práce v kotolni v zmysle zmluvy o dielo, vykonal odizolovanie a betonáž podlahy a odizolovanie stien. Pri búrke prenikla voda tlakom do priestorov kotolne, následkom čoho novozhotovenú betónovú dosku zdvihlo a izoláciu porušilo. Zhotoviteľ túto poškodenú podlahu s izoláciou ručne vybúral, odstránil a následne zopakoval celý proces izolácie a betonáže nanovo. Pri dažďoch v dňoch 19.-20.08.2017 bola aj táto podlaha pri prieniku vody do priestoru kotolne zničená, takže izolácia bola znovu poškodená a betónová podlaha nestihla vyschnúť a vytvrdnúť. Po tejto opakovanej havárii boli stavebné práce zo strany zhotoviteľa prerušené až do záverov porady z tohto kontrolného dňa.

Záver a návrhy ďalšieho postupu:

Keďže zhotoviteľ nezavinil skutočnosti (poveternostné podmienky a nepriaznivé počasie v čase realizácie prác), ktoré nedovoľujú riadne realizovať dielo v zmysle zmluvy a sám sa opakovane snažil situáciu napraviť, zúčastnené strany sa na kontrolnom dni dohodli na nasledovnom:

1. zhotoviteľ sa poradí s odborníkmi na izoláciu stavieb a navrhne vhodné riešenie odizolovania kotolne a pokračovanie prác v súčasnej situácii najneskôr dňa 29.08.2017
2. zhotoviteľ osadí kanalizačné žlabové vpuste podľa projektovej dokumentácie a vybetónuje plochu v exteriéri budovy s betónovými žlabmi pre odvedenie dažďovej vody v prípade ďalších zrážok
3. objednávateľ pripraví návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo 08/2017, ktorého predmetom bude predĺženie lehoty na dokončenie stavebných prác z dôvodov nezavinených ani jednou

zo zmluvných strán; primeraný návrh na predĺženie lehoty dokončenia s ohľadom na prevádzkové potreby školy i technologické postupy realizovaných prác predloží zhotoviteľ spolu s návrhom riešenia situácie najneskôr dňa 29.08.2017

4. cena za dielo dohodnutá v zmluve 08/2017 zo dňa 26.04.2017 bude zhotoviteľom dodržaná

V Bánovciach nad Bebravou dňa 24.08.2017

Za zhotoviteľa: Peter Kúdela

Za objednávateľa: PaedDr. Dušan Zajac

Ing. Igor Marko

Zápis z telefonického rozhovoru medzi zhotoviteľom a objednávateľom zo dňa 30.08.2017

medzi Petrom Kúdelom za zhotoviteľa a PaedDr. Dušanom Zajacom za objednávateľa


Predmet: stanovenie ďalšieho postupu realizácie prác na odizolovaní kotolne a ostatných prác a stanovenie termínu na predĺženie termínu realizácie prác pre vypracovanie dodatku k zmluve č. 08/2017

Záver a návrhy ďalšieho postupu:

1. Zhotoviteľ navrhuje pre ďalšiu realizáciu prác nasledovný postup:
 - a) dokončiť betonáž, vyspádovanie a vonkajšie terénne úpravy po rekonštrukcii kanalizácie
 - b) vytvoriť drenážnu štrkopieskovú vrstvu na jestvujúcu podlahu kotolne, následne zhotoviť podlahovú železobetónovú dosku z vodotesného betónu, čiastočne zapustenú do obvodových stien
 - c) zachovať zbernú jímku s čerpadlom pre prípadné odčerpávanie presakujúcej vody do priestoru kotolne, s prípadným vyriešením samostatného napájania čerpadla pre prípad výpadku dodávok elektriny
 - d) odizolovať steny izoláciou na báze perlitu, na izolačnú vrstvu bude aplikovaná omietka a steny následne vymaľované
2. Zhotoviteľ navrhuje predĺženie termínu realizácie prác a ich ukončenie do 30.09.2017 a tento termín použiť pre vypracovanie dodatku k zmluve č. 08/2017. V tomto termíne budú dokončené aj všetky práce súvisiace s rekonštrukciou plota v areáli školy.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 30.08.2017

Za zhotoviteľa: Peter Kúdela



Za objednávateľa: PaedDr. Dušan Zajac

